Sistema de Información de los Costos de Conexión Eléctrica - SICONEX

Empresa : Electro Sur Este

Detalle por Tipo de Conexión

Grupo : Conexión en Baja Tensión

Familia : Rotura y Resane

SubFamilia : Vereda

Código Tipo de Conexión : BTRRVE000000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión, Rotura y Resane de Vereda

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
ERRRVECO000	Rotura y Resane de Vereda	m2	1.00	10.54	0.72	20.17	5.03	36.46
			Sub Total	10.54	0.72	20.17	5.03	36.46

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	36.46
F = Gastos Generales (%E)	7.29
G = Costo Total (E+F)	43.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5A

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	192.34	13.11	42.59	13.68	261.72

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	261.72
F = Gastos Generales (%E)	52.34
G = Costo Total (E+F)	314.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	40.68	2.78	34.26	13.68	91.40

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	91.40
F = Gastos Generales (%E)	18.28
G = Costo Total (E+F)	109.68

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT5B200R

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	15.79	1.08	11.97	9.61	38.45
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S002	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.92	3.16	19.11
PSBTAIC1100R	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	2.00	0.14	4.38	3.43	9.95
			Sub Total	43.77	2.99	36.55	20.40	103.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	103.71
F = Gastos Generales (%E)	20.74
G = Costo Total (E+F)	124.45

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	38.92	2.66	34.26	13.68	89.52

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	89.52
F = Gastos Generales (%E)	17.90
G = Costo Total (E+F)	107.42

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT5B300R

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT5B, 3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	15.79	1.08	11.97	9.61	38.45
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S003	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	3.97	3.16	16.28
PSBTAIC1100R	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	2.00	0.14	4.38	3.43	9.95
			Sub Total	42.01	2.87	35.60	20.40	100.88

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	100.88
F = Gastos Generales (%E)	20.18
G = Costo Total (E+F)	121.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT6

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	30.35	2.08	30.26	11.17	73.86

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	73.86
F = Gastos Generales (%E)	14.77
G = Costo Total (E+F)	88.63

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	141.54	9.65	34.26	13.68	199.13

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	199.13
F = Gastos Generales (%E)	39.83
G = Costo Total (E+F)	238.96

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT702BCR

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	15.79	1.08	11.97	9.61	38.45
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC1100R	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	2.00	0.14	4.38	3.43	9.95
			Sub Total	186.69	12.73	35.63	19.75	254.80

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	254.80
F = Gastos Generales (%E)	50.96
G = Costo Total (E+F)	305.76

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	12.85	0.88	8.73	3.66	26.12
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	183.60	12.52	34.26	13.68	244.06

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	244.06
F = Gastos Generales (%E)	48.81
G = Costo Total (E+F)	292.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1AAASBT703BCR

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea, acometida simple, BT7, 3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	15.79	1.08	11.97	9.61	38.45
CEBTAP1SBC3	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	7.58	3.91	175.18
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
PSBTAIC1100R	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	2.00	0.14	4.38	3.43	9.95
			Sub Total	186.69	12.73	39.21	21.15	259.78

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	259.78
F = Gastos Generales (%E)	51.96
G = Costo Total (E+F)	311.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	198.54	13.53	87.42	18.00	317.49

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	317.49
F = Gastos Generales (%E)	63.50
G = Costo Total (E+F)	380.99

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	46.88	3.20	79.09	18.00	147.17

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	147.17
F = Gastos Generales (%E)	29.43
G = Costo Total (E+F)	176.60

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	45.12	3.08	79.09	18.00	145.29

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	145.29
F = Gastos Generales (%E)	29.06
G = Costo Total (E+F)	174.35

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	36.55	2.50	66.10	14.55	119.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	119.70
F = Gastos Generales (%E)	23.94
G = Costo Total (E+F)	143.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	147.74	10.07	79.09	18.00	254.90

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	254.90
F = Gastos Generales (%E)	50.98
G = Costo Total (E+F)	305.88

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1ASASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC110	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	189.80	12.94	79.09	18.00	299.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	299.83
F = Gastos Generales (%E)	59.97
G = Costo Total (E+F)	359.80

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	204.20	13.91	80.97	18.48	317.56

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	317.56
F = Gastos Generales (%E)	63.51
G = Costo Total (E+F)	381.07

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	52.54	3.58	63.65	17.54	137.31

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	137.31
F = Gastos Generales (%E)	27.46
G = Costo Total (E+F)	164.77

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	50.78	3.46	63.65	17.54	135.43

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	135.43
F = Gastos Generales (%E)	27.09
G = Costo Total (E+F)	162.52

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple, BT6

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	42.21	2.88	59.65	15.03	119.77

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	119.77
F = Gastos Generales (%E)	23.95
G = Costo Total (E+F)	143.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	153.40	10.45	72.64	18.48	254.97

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	254.97
F = Gastos Generales (%E)	50.99
G = Costo Total (E+F)	305.96

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : hasta 3 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.1SSASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, hasta 3 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC110	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC11000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	1.85	0.13	6.25	3.31	11.54
			Sub Total	195.46	13.32	72.64	18.48	299.90

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	299.90
F = Gastos Generales (%E)	59.98
G = Costo Total (E+F)	359.88

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	198.01	13.49	42.11	13.68	267.29

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	267.29
F = Gastos Generales (%E)	53.46
G = Costo Total (E+F)	320.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	46.35	3.16	33.78	13.68	96.97

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	96.97
F = Gastos Generales (%E)	19.39
G = Costo Total (E+F)	116.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	44.59	3.04	33.78	13.68	95.09

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	95.09
F = Gastos Generales (%E)	19.02
G = Costo Total (E+F)	114.11

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	36.02	2.46	29.78	11.17	79.43

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	79.43
F = Gastos Generales (%E)	15.89
G = Costo Total (E+F)	95.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	147.21	10.03	33.78	13.68	204.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	204.70
F = Gastos Generales (%E)	40.94
G = Costo Total (E+F)	245.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2AAASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	17.20	1.17	8.73	3.66	30.76
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	189.27	12.90	33.78	13.68	249.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	249.63
F = Gastos Generales (%E)	49.93
G = Costo Total (E+F)	299.56

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	199.86	13.62	86.94	18.00	318.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	318.42
F = Gastos Generales (%E)	63.68
G = Costo Total (E+F)	382.10

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	48.20	3.29	78.61	18.00	148.10

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	148.10
F = Gastos Generales (%E)	29.62
G = Costo Total (E+F)	177.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	46.44	3.17	78.61	18.00	146.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	146.22
F = Gastos Generales (%E)	29.24
G = Costo Total (E+F)	175.46

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	37.87	2.59	65.62	14.55	120.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	120.63
F = Gastos Generales (%E)	24.13
G = Costo Total (E+F)	144.76

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	149.06	10.16	78.61	18.00	255.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	255.83
F = Gastos Generales (%E)	51.17
G = Costo Total (E+F)	307.00

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2ASASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC120	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	19.05	1.30	8.59	3.27	32.21
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTAAEC100	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	2.46	0.17	10.84	1.27	14.74
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	191.12	13.03	78.61	18.00	300.76

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	300.76
F = Gastos Generales (%E)	60.15
G = Costo Total (E+F)	360.91

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE1D000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Dos	Und	1.00	161.99	11.03	12.33	2.51	187.86
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	205.52	14.00	80.49	18.48	318.49

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	318.49
F = Gastos Generales (%E)	63.70
G = Costo Total (E+F)	382.19

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT5B2000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	10.33	0.70	4.00	2.51	17.54
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	53.86	3.67	63.17	17.54	138.24

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	138.24
F = Gastos Generales (%E)	27.65
G = Costo Total (E+F)	165.89

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT5B3000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
MEBTAE1S000	Medidor, 220V, Electrónico, Monofásico Simple	Und	1.00	8.57	0.58	4.00	2.51	15.66
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	52.10	3.55	63.17	17.54	136.36

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	136.36
F = Gastos Generales (%E)	27.27
G = Costo Total (E+F)	163.63

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	43.53	2.97	59.17	15.03	120.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	120.70
F = Gastos Generales (%E)	24.14
G = Costo Total (E+F)	144.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT702BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	111.19	7.57	4.00	2.51	125.27
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	154.72	10.54	72.16	18.48	255.90

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	255.90
F = Gastos Generales (%E)	51.18
G = Costo Total (E+F)	307.08

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Monofásica

SubFamilia : de 3 kW hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA1C1.2SSASBT703BC0

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Monofásica, de 3 kW hasta 10 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC120	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	9.47	0.64	4.92	2.81	17.84
CMBTAPC1000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	13.19	0.90	4.44	2.93	21.46
EABTASEC100	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	17.70	1.21	8.06	2.21	29.18
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAP1S0BC	Medidor, 220V, Electrónico Prepago, Monofásico,	Und	1.00	153.25	10.44	4.00	2.51	170.20
PSBTAIC12000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.17	0.22	5.77	3.31	12.47
			Sub Total	196.78	13.41	72.16	18.48	300.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	300.83
F = Gastos Generales (%E)	60.17
G = Costo Total (E+F)	361.00

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	412.55	28.09	121.55	46.08	608.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	608.27
F = Gastos Generales (%E)	121.65
G = Costo Total (E+F)	729.92

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	412.55	28.09	121.55	46.08	608.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	608.27
F = Gastos Generales (%E)	121.65
G = Costo Total (E+F)	729.92

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	412.55	28.09	121.55	46.08	608.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	608.27
F = Gastos Generales (%E)	121.65
G = Costo Total (E+F)	729.92

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5A

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3D000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Dos Energías	Und	1.00	323.69	22.04	6.65	3.74	356.12
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	379.70	25.85	51.02	22.25	478.82

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	478.82
F = Gastos Generales (%E)	95.76
G = Costo Total (E+F)	574.58

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	75.19	5.12	48.20	21.36	149.87

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	149.87
F = Gastos Generales (%E)	29.97
G = Costo Total (E+F)	179.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT6

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	22.57	1.54	11.53	3.91	39.55
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	56.01	3.81	44.37	18.51	122.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	122.70
F = Gastos Generales (%E)	24.54
G = Costo Total (E+F)	147.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1ASASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.14	1.78	10.53	6.25	44.70
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	416.12	28.33	165.52	53.13	663.10

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	663.10
F = Gastos Generales (%E)	132.62
G = Costo Total (E+F)	795.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1ASASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.14	1.78	10.53	6.25	44.70
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	416.12	28.33	165.52	53.13	663.10

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	663.10
F = Gastos Generales (%E)	132.62
G = Costo Total (E+F)	795.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1ASASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.14	1.78	10.53	6.25	44.70
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	416.12	28.33	165.52	53.13	663.10

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	663.10
F = Gastos Generales (%E)	132.62
G = Costo Total (E+F)	795.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1ASASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.14	1.78	10.53	6.25	44.70
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	78.76	5.36	92.17	28.41	204.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	204.70
F = Gastos Generales (%E)	40.94
G = Costo Total (E+F)	245.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC210	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.14	1.78	10.53	6.25	44.70
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	59.58	4.05	79.35	24.62	167.60

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	167.60
F = Gastos Generales (%E)	33.52
G = Costo Total (E+F)	201.12

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	424.51	28.90	161.60	47.47	662.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	662.48
F = Gastos Generales (%E)	132.50
G = Costo Total (E+F)	794.98

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	424.51	28.90	161.60	47.47	662.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	662.48
F = Gastos Generales (%E)	132.50
G = Costo Total (E+F)	794.98

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
TMBTAIC2100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	45.52	3.10	69.03	25.06	142.71
			Sub Total	424.51	28.90	161.60	47.47	662.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	662.48
F = Gastos Generales (%E)	132.50
G = Costo Total (E+F)	794.98

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5A

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.90	0.00	0.00	40.47	4.24	44.71
MEBTAE3D000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Dos Energías	Und	1.00	323.69	22.04	6.65	3.74	356.12
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	391.66	26.66	86.57	23.17	528.06

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	528.06
F = Gastos Generales (%E)	105.61
G = Costo Total (E+F)	633.67

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT5B

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	87.15	5.93	88.25	22.75	204.08

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	204.08
F = Gastos Generales (%E)	40.82
G = Costo Total (E+F)	244.90

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.1SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple, BT6

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC210	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	6.24	3.57	22.27
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	3.99	0.27	8.68	3.93	16.87
			Sub Total	67.97	4.62	75.43	18.96	166.98

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	166.98
F = Gastos Generales (%E)	33.40
G = Costo Total (E+F)	200.38

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.69	30.21	115.76	45.55	635.21

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	635.21
F = Gastos Generales (%E)	127.04
G = Costo Total (E+F)	762.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.69	30.21	115.76	45.55	635.21

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	635.21
F = Gastos Generales (%E)	127.04
G = Costo Total (E+F)	762.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.69	30.21	115.76	45.55	635.21

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	635.21
F = Gastos Generales (%E)	127.04
G = Costo Total (E+F)	762.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3D000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Dos Energías	Und	1.00	323.69	22.04	6.65	3.74	356.12
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	456.36	31.07	114.26	46.78	648.47

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	648.47
F = Gastos Generales (%E)	129.69
G = Costo Total (E+F)	778.16

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	79.35	5.40	42.41	20.83	147.99

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	147.99
F = Gastos Generales (%E)	29.60
G = Costo Total (E+F)	177.59

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	26.34	1.79	8.73	3.66	40.52
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	60.17	4.09	38.58	17.98	120.82

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	120.82
F = Gastos Generales (%E)	24.16
G = Costo Total (E+F)	144.98

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.74	30.22	162.53	52.85	689.34

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	689.34
F = Gastos Generales (%E)	137.87
G = Costo Total (E+F)	827.21

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.74	30.22	162.53	52.85	689.34

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	689.34
F = Gastos Generales (%E)	137.87
G = Costo Total (E+F)	827.21

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	443.74	30.22	162.53	52.85	689.34

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	689.34
F = Gastos Generales (%E)	137.87
G = Costo Total (E+F)	827.21

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3D000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Dos Energías	Und	1.00	323.69	22.04	6.65	3.74	356.12
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	456.41	31.08	161.03	54.08	702.60

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	702.60
F = Gastos Generales (%E)	140.52
G = Costo Total (E+F)	843.12

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	79.40	5.41	89.18	28.13	202.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	202.12
F = Gastos Generales (%E)	40.42
G = Costo Total (E+F)	242.54

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC220	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	26.39	1.80	10.53	6.25	44.97
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTAAEC200	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	15.54	6.42	25.90
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	60.22	4.10	76.36	24.34	165.02

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	165.02
F = Gastos Generales (%E)	33.00
G = Costo Total (E+F)	198.02

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	451.88	30.77	157.63	46.94	687.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	687.22
F = Gastos Generales (%E)	137.44
G = Costo Total (E+F)	824.66

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	451.88	30.77	157.63	46.94	687.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	687.22
F = Gastos Generales (%E)	137.44
G = Costo Total (E+F)	824.66

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	451.88	30.77	157.63	46.94	687.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	687.22
F = Gastos Generales (%E)	137.44
G = Costo Total (E+F)	824.66

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3D000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Dos Energías	Und	1.00	323.69	22.04	6.65	3.74	356.12
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
TMBTAIC2200	Transformadores de Medida, 220V, Interior; Potencia	Und	1.00	72.50	4.94	69.03	25.06	171.53
			Sub Total	464.55	31.63	156.13	48.17	700.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	700.48
F = Gastos Generales (%E)	140.10
G = Costo Total (E+F)	840.58

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3S000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	19.18	1.31	3.83	2.85	27.17
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	87.54	5.96	84.28	22.22	200.00

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	200.00
F = Gastos Generales (%E)	40.00
G = Costo Total (E+F)	240.00

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C2.2SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC220	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	11.67	0.79	5.26	3.32	21.04
CMBTAPC2000	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	25.76	1.75	8.62	4.25	40.38
EABTASEC200	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	26.55	1.81	15.91	3.44	47.71
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTAIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	4.38	0.30	5.69	3.65	14.02
			Sub Total	68.36	4.65	71.46	18.43	162.90

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	162.90
F = Gastos Generales (%E)	32.58
G = Costo Total (E+F)	195.48

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1AAASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	242.34	16.50	5.86	3.32	268.02
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	823.92	56.10	112.29	44.97	1037.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1037.28
F = Gastos Generales (%E)	207.46
G = Costo Total (E+F)	1244.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1AAASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	242.34	16.50	5.86	3.32	268.02
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	823.92	56.10	112.29	44.97	1037.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1037.28
F = Gastos Generales (%E)	207.46
G = Costo Total (E+F)	1244.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1AAASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	242.34	16.50	5.86	3.32	268.02
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	823.92	56.10	112.29	44.97	1037.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1037.28
F = Gastos Generales (%E)	207.46
G = Costo Total (E+F)	1244.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1AAASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	242.34	16.50	5.86	3.32	268.02
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	823.92	56.10	112.29	44.97	1037.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1037.28
F = Gastos Generales (%E)	207.46
G = Costo Total (E+F)	1244.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1AAASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAASC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo, Simple, Potencia	Und	1.00	242.34	16.50	5.86	3.32	268.02
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	823.92	56.10	112.29	44.97	1037.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1037.28
F = Gastos Generales (%E)	207.46
G = Costo Total (E+F)	1244.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1ASASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	78.04	5.31	11.56	9.73	104.64
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	659.62	44.91	162.96	56.09	923.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	923.58
F = Gastos Generales (%E)	184.72
G = Costo Total (E+F)	1108.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1ASASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	78.04	5.31	11.56	9.73	104.64
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	659.62	44.91	162.96	56.09	923.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	923.58
F = Gastos Generales (%E)	184.72
G = Costo Total (E+F)	1108.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1ASASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	78.04	5.31	11.56	9.73	104.64
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	659.62	44.91	162.96	56.09	923.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	923.58
F = Gastos Generales (%E)	184.72
G = Costo Total (E+F)	1108.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1ASASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	78.04	5.31	11.56	9.73	104.64
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	659.62	44.91	162.96	56.09	923.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	923.58
F = Gastos Generales (%E)	184.72
G = Costo Total (E+F)	1108.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1ASASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC310	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	78.04	5.31	11.56	9.73	104.64
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTAAEC310	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.06	5.14	23.14
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	659.62	44.91	162.96	56.09	923.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	923.58
F = Gastos Generales (%E)	184.72
G = Costo Total (E+F)	1108.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC310	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	43.39	2.95	8.27	5.82	60.43
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTASEC310	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	53.94	3.67	17.82	5.95	81.38
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	675.22	45.97	163.43	52.99	937.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	937.61
F = Gastos Generales (%E)	187.52
G = Costo Total (E+F)	1125.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC310	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	43.39	2.95	8.27	5.82	60.43
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTASEC310	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	53.94	3.67	17.82	5.95	81.38
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	675.22	45.97	163.43	52.99	937.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	937.61
F = Gastos Generales (%E)	187.52
G = Costo Total (E+F)	1125.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC310	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	43.39	2.95	8.27	5.82	60.43
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTASEC310	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	53.94	3.67	17.82	5.95	81.38
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	675.22	45.97	163.43	52.99	937.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	937.61
F = Gastos Generales (%E)	187.52
G = Costo Total (E+F)	1125.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1SSASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC310	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	43.39	2.95	8.27	5.82	60.43
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTASEC310	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	53.94	3.67	17.82	5.95	81.38
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	675.22	45.97	163.43	52.99	937.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	937.61
F = Gastos Generales (%E)	187.52
G = Costo Total (E+F)	1125.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C3.1SSASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC310	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	43.39	2.95	8.27	5.82	60.43
CMBTAGC3100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	105.57	7.19	9.67	4.94	127.37
EABTASEC310	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	53.94	3.67	17.82	5.95	81.38
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	39.84	2.71	5.52	4.00	52.07
TMBTAIC3100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	121.46	8.27	69.03	25.06	223.82
			Sub Total	675.22	45.97	163.43	52.99	937.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	937.61
F = Gastos Generales (%E)	187.52
G = Costo Total (E+F)	1125.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1AAASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	700.24	47.69	115.24	46.84	910.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	910.01
F = Gastos Generales (%E)	182.00
G = Costo Total (E+F)	1092.01

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1AAASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	700.24	47.69	115.24	46.84	910.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	910.01
F = Gastos Generales (%E)	182.00
G = Costo Total (E+F)	1092.01

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1AAASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	700.24	47.69	115.24	46.84	910.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	910.01
F = Gastos Generales (%E)	182.00
G = Costo Total (E+F)	1092.01

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1ASASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC410	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	137.28	9.35	6.42	3.66	156.71
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	753.71	51.33	159.55	51.55	1016.14

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1016.14
F = Gastos Generales (%E)	203.23
G = Costo Total (E+F)	1219.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1ASASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC410	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	137.28	9.35	6.42	3.66	156.71
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	753.71	51.33	159.55	51.55	1016.14

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1016.14
F = Gastos Generales (%E)	203.23
G = Costo Total (E+F)	1219.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1ASASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTAXSC410	Cable de Acometida, 220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	137.28	9.35	6.42	3.66	156.71
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTAAEC410	Empalme Acometida, 220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	3.69	0.25	14.58	4.04	22.56
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	753.71	51.33	159.55	51.55	1016.14

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1016.14
F = Gastos Generales (%E)	203.23
G = Costo Total (E+F)	1219.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTASEC410	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	118.98	8.10	14.86	4.04	145.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	815.53	55.54	160.49	51.55	1083.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1083.11
F = Gastos Generales (%E)	216.62
G = Costo Total (E+F)	1299.73

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTASEC410	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	118.98	8.10	14.86	4.04	145.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	815.53	55.54	160.49	51.55	1083.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1083.11
F = Gastos Generales (%E)	216.62
G = Costo Total (E+F)	1299.73

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.1SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC410	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	83.81	5.71	7.08	3.66	100.26
CMBTAGC4100	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTASEC410	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	118.98	8.10	14.86	4.04	145.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTAIC4100	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	145.08	9.88	69.03	25.06	249.05
			Sub Total	815.53	55.54	160.49	51.55	1083.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1083.11
F = Gastos Generales (%E)	216.62
G = Costo Total (E+F)	1299.73

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.2SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC420	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	142.30	9.69	9.81	3.91	165.71
CMBTAGC4200	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	138.09	9.40	10.45	7.06	165.00
EABTASEC420	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	237.96	16.21	14.86	4.04	273.07
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTAIC4200	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	232.62	15.84	69.03	25.06	342.55
			Sub Total	1166.27	79.42	163.22	51.80	1460.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1460.71
F = Gastos Generales (%E)	292.14
G = Costo Total (E+F)	1752.85

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.2SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC420	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	142.30	9.69	9.81	3.91	165.71
CMBTAGC4200	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	138.09	9.40	10.45	7.06	165.00
EABTASEC420	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	237.96	16.21	14.86	4.04	273.07
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTAIC4200	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	232.62	15.84	69.03	25.06	342.55
			Sub Total	1166.27	79.42	163.22	51.80	1460.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1460.71
F = Gastos Generales (%E)	292.14
G = Costo Total (E+F)	1752.85

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.2SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC420	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	142.30	9.69	9.81	3.91	165.71
CMBTAGC4200	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	138.09	9.40	10.45	7.06	165.00
EABTASEC420	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	237.96	16.21	14.86	4.04	273.07
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTAIC4200	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	232.62	15.84	69.03	25.06	342.55
			Sub Total	1166.27	79.42	163.22	51.80	1460.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1460.71
F = Gastos Generales (%E)	292.14
G = Costo Total (E+F)	1752.85

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.3SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC430	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	191.06	13.01	15.42	3.91	223.40
CMBTAGC4300	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	223.43	15.22	12.35	7.06	258.06
EABTASEC430	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	421.56	28.71	16.47	4.04	470.78
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	130.08	8.86	8.45	4.51	151.90
TMBTAIC4300	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	283.60	19.31	69.03	25.06	397.00
			Sub Total	1560.75	106.29	174.84	51.80	1893.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1893.68
F = Gastos Generales (%E)	378.74
G = Costo Total (E+F)	2272.42

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.3SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC430	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	191.06	13.01	15.42	3.91	223.40
CMBTAGC4300	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	223.43	15.22	12.35	7.06	258.06
EABTASEC430	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	421.56	28.71	16.47	4.04	470.78
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	130.08	8.86	8.45	4.51	151.90
TMBTAIC4300	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	283.60	19.31	69.03	25.06	397.00
			Sub Total	1560.75	106.29	174.84	51.80	1893.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1893.68
F = Gastos Generales (%E)	378.74
G = Costo Total (E+F)	2272.42

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.3SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC430	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	191.06	13.01	15.42	3.91	223.40
CMBTAGC4300	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	223.43	15.22	12.35	7.06	258.06
EABTASEC430	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	421.56	28.71	16.47	4.04	470.78
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	130.08	8.86	8.45	4.51	151.90
TMBTAIC4300	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	283.60	19.31	69.03	25.06	397.00
			Sub Total	1560.75	106.29	174.84	51.80	1893.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1893.68
F = Gastos Generales (%E)	378.74
G = Costo Total (E+F)	2272.42

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.4SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC440	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	235.53	16.04	10.86	3.91	266.34
CMBTAGC4400	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	287.29	19.56	10.45	7.06	324.36
EABTASEC440	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	632.34	43.06	14.86	4.04	694.30
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	191.61	13.05	5.95	4.51	215.12
TMBTAIC4400	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	70.98	4.83	69.03	64.79	209.63
			Sub Total	1728.77	117.72	164.27	91.53	2102.29

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2102.29
F = Gastos Generales (%E)	420.46
G = Costo Total (E+F)	2522.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.4SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC440	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	235.53	16.04	10.86	3.91	266.34
CMBTAGC4400	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	287.29	19.56	10.45	7.06	324.36
EABTASEC440	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	632.34	43.06	14.86	4.04	694.30
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	191.61	13.05	5.95	4.51	215.12
TMBTAIC4400	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	70.98	4.83	69.03	64.79	209.63
			Sub Total	1728.77	117.72	164.27	91.53	2102.29

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2102.29
F = Gastos Generales (%E)	420.46
G = Costo Total (E+F)	2522.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTA3C4.4SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTASSC440	Cable de Acometida, 220V, Subterráneo, Simple,	Und	1.00	235.53	16.04	10.86	3.91	266.34
CMBTAGC4400	Cajas de Medición y Protección, 220V, Caja	Und	1.00	287.29	19.56	10.45	7.06	324.36
EABTASEC440	Empalme Acometida, 220V, Subterráneo, Empalme,	Und	1.00	632.34	43.06	14.86	4.04	694.30
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTAE3F000	Medidor, 220V, Electrónico, Trifásico Multifunción	Und	1.00	311.02	21.18	8.15	2.51	342.86
PSBTAIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 220V,	Und	1.00	191.61	13.05	5.95	4.51	215.12
TMBTAIC4400	Transformadores de Medida, 220V, Interior, Potencia	Und	1.00	70.98	4.83	69.03	64.79	209.63
			Sub Total	1728.77	117.72	164.27	91.53	2102.29

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2102.29
F = Gastos Generales (%E)	420.46
G = Costo Total (E+F)	2522.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	483.29	32.92	115.70	86.35	718.26

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	718.26
F = Gastos Generales (%E)	143.65
G = Costo Total (E+F)	861.91

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	483.29	32.92	115.70	86.35	718.26

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	718.26
F = Gastos Generales (%E)	143.65
G = Costo Total (E+F)	861.91

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	483.29	32.92	115.70	86.35	718.26

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	718.26
F = Gastos Generales (%E)	143.65
G = Costo Total (E+F)	861.91

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5A

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	421.09	28.69	109.66	86.69	646.13

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	646.13
F = Gastos Generales (%E)	129.23
G = Costo Total (E+F)	775.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT5B

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	72.52	4.94	40.63	21.90	139.99

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	139.99
F = Gastos Generales (%E)	28.00
G = Costo Total (E+F)	167.99

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea, acometida simple, BT6

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	41.19	2.81	36.80	19.05	99.85

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	99.85
F = Gastos Generales (%E)	19.97
G = Costo Total (E+F)	119.82

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	489.66	33.35	162.19	93.65	778.85

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	778.85
F = Gastos Generales (%E)	155.77
G = Costo Total (E+F)	934.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	489.66	33.35	162.19	93.65	778.85

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	778.85
F = Gastos Generales (%E)	155.77
G = Costo Total (E+F)	934.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	489.66	33.35	162.19	93.65	778.85

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	778.85
F = Gastos Generales (%E)	155.77
G = Costo Total (E+F)	934.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	427.46	29.12	156.15	93.99	706.72

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	706.72
F = Gastos Generales (%E)	141.34
G = Costo Total (E+F)	848.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	126.11	8.59	156.15	93.99	384.84

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	384.84
F = Gastos Generales (%E)	76.97
G = Costo Total (E+F)	461.81

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red aérea-subterránea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	47.56	3.24	74.30	25.41	150.51

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	150.51
F = Gastos Generales (%E)	30.10
G = Costo Total (E+F)	180.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	502.63	34.23	156.10	87.74	780.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	780.70
F = Gastos Generales (%E)	156.14
G = Costo Total (E+F)	936.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	502.63	34.23	156.10	87.74	780.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	780.70
F = Gastos Generales (%E)	156.14
G = Costo Total (E+F)	936.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
TMBTBIC21000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	502.63	34.23	156.10	87.74	780.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	780.70
F = Gastos Generales (%E)	156.14
G = Costo Total (E+F)	936.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBGC4400	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	192.11	13.08	11.14	7.06	223.39
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.90	0.00	0.00	40.47	4.24	44.71
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	576.69	39.27	81.11	24.56	721.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	721.63
F = Gastos Generales (%E)	144.33
G = Costo Total (E+F)	865.96

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	91.86	6.25	81.03	23.29	202.43

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	202.43
F = Gastos Generales (%E)	40.49
G = Costo Total (E+F)	242.92

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 10 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.1SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, hasta 10 kW, red subterránea, acometida simple,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC210	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTBIC21000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	3.28	0.22	5.69	3.65	12.84
			Sub Total	60.53	4.12	68.21	19.50	152.36

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	152.36
F = Gastos Generales (%E)	30.47
G = Costo Total (E+F)	182.83

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	484.08	32.98	115.70	86.35	719.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	719.11
F = Gastos Generales (%E)	143.82
G = Costo Total (E+F)	862.93

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	484.08	32.98	115.70	86.35	719.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	719.11
F = Gastos Generales (%E)	143.82
G = Costo Total (E+F)	862.93

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	484.08	32.98	115.70	86.35	719.11

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	719.11
F = Gastos Generales (%E)	143.82
G = Costo Total (E+F)	862.93

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	421.88	28.75	109.66	86.69	646.98

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	646.98
F = Gastos Generales (%E)	129.40
G = Costo Total (E+F)	776.38

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	73.31	5.00	40.63	21.90	140.84

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	140.84
F = Gastos Generales (%E)	28.17
G = Costo Total (E+F)	169.01

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2AAASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	24.36	1.66	9.01	3.66	38.69
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	41.98	2.87	36.80	19.05	100.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	100.70
F = Gastos Generales (%E)	20.14
G = Costo Total (E+F)	120.84

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	490.45	33.41	162.19	93.65	779.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	779.70
F = Gastos Generales (%E)	155.94
G = Costo Total (E+F)	935.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	490.45	33.41	162.19	93.65	779.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	779.70
F = Gastos Generales (%E)	155.94
G = Costo Total (E+F)	935.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	490.45	33.41	162.19	93.65	779.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	779.70
F = Gastos Generales (%E)	155.94
G = Costo Total (E+F)	935.64

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	428.25	29.18	156.15	93.99	707.57

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	707.57
F = Gastos Generales (%E)	141.51
G = Costo Total (E+F)	849.08

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	79.68	5.43	87.12	29.20	201.43

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	201.43
F = Gastos Generales (%E)	40.29
G = Costo Total (E+F)	241.72

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2ASASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	30.73	2.09	10.53	6.25	49.60
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBAEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	15.54	6.42	27.22
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	48.35	3.30	74.30	25.41	151.36

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	151.36
F = Gastos Generales (%E)	30.27
G = Costo Total (E+F)	181.63

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT200000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	503.42	34.29	156.10	87.74	781.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	781.55
F = Gastos Generales (%E)	156.31
G = Costo Total (E+F)	937.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT300000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	503.42	34.29	156.10	87.74	781.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	781.55
F = Gastos Generales (%E)	156.31
G = Costo Total (E+F)	937.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT400000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	503.42	34.29	156.10	87.74	781.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	781.55
F = Gastos Generales (%E)	156.31
G = Costo Total (E+F)	937.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT5A0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3D000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Dos	Und	1.00	332.68	22.66	3.83	2.85	362.02
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
TMBTBIC22000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	47.22	3.22	69.03	64.79	184.26
			Sub Total	441.22	30.06	150.06	88.08	709.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	709.42
F = Gastos Generales (%E)	141.88
G = Costo Total (E+F)	851.30

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT5B0000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3S000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico Simple	Und	1.00	31.33	2.13	3.83	2.85	40.14
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	92.65	6.31	81.03	23.29	203.28

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	203.28
F = Gastos Generales (%E)	40.66
G = Costo Total (E+F)	243.94

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 10 kW hasta 20 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C2.2SSASBT600000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 10 kW hasta 20 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC220	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	13.22	0.90	5.82	3.32	23.26
CMBTBCC2000	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja de	Und	1.00	8.63	0.59	6.56	5.32	21.10
EABTBSEC200	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	35.40	2.41	14.16	3.44	55.41
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	0.80	0.00	0.00	35.98	3.77	39.75
PSBTBIC22000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	4.07	0.28	5.69	3.65	13.69
			Sub Total	61.32	4.18	68.21	19.50	153.21

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	153.21
F = Gastos Generales (%E)	30.64
G = Costo Total (E+F)	183.85

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1AAASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	5.86	3.32	140.76
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	780.90	53.18	108.09	97.51	1039.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1039.68
F = Gastos Generales (%E)	207.94
G = Costo Total (E+F)	1247.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1AAASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	5.86	3.32	140.76
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	780.90	53.18	108.09	97.51	1039.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1039.68
F = Gastos Generales (%E)	207.94
G = Costo Total (E+F)	1247.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1AAASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	5.86	3.32	140.76
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	780.90	53.18	108.09	97.51	1039.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1039.68
F = Gastos Generales (%E)	207.94
G = Costo Total (E+F)	1247.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1AAASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	5.86	3.32	140.76
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	780.90	53.18	108.09	97.51	1039.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1039.68
F = Gastos Generales (%E)	207.94
G = Costo Total (E+F)	1247.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1AAASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	5.86	3.32	140.76
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	780.90	53.18	108.09	97.51	1039.68

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1039.68
F = Gastos Generales (%E)	207.94
G = Costo Total (E+F)	1247.62

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1ASASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.14	4.98	11.56	9.73	99.41
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	730.85	49.77	158.76	108.63	1048.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1048.01
F = Gastos Generales (%E)	209.60
G = Costo Total (E+F)	1257.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1ASASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.14	4.98	11.56	9.73	99.41
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	730.85	49.77	158.76	108.63	1048.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1048.01
F = Gastos Generales (%E)	209.60
G = Costo Total (E+F)	1257.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1ASASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.14	4.98	11.56	9.73	99.41
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	730.85	49.77	158.76	108.63	1048.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1048.01
F = Gastos Generales (%E)	209.60
G = Costo Total (E+F)	1257.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1ASASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.14	4.98	11.56	9.73	99.41
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	730.85	49.77	158.76	108.63	1048.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1048.01
F = Gastos Generales (%E)	209.60
G = Costo Total (E+F)	1257.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1ASASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.14	4.98	11.56	9.73	99.41
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBAEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.06	5.14	24.46
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	730.85	49.77	158.76	108.63	1048.01

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1048.01
F = Gastos Generales (%E)	209.60
G = Costo Total (E+F)	1257.61

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	30.92	2.11	8.27	5.82	47.12
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBSEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	61.08	4.16	17.82	5.95	89.01
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	744.79	50.72	159.23	105.53	1060.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1060.27
F = Gastos Generales (%E)	212.05
G = Costo Total (E+F)	1272.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	30.92	2.11	8.27	5.82	47.12
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBSEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	61.08	4.16	17.82	5.95	89.01
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	744.79	50.72	159.23	105.53	1060.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1060.27
F = Gastos Generales (%E)	212.05
G = Costo Total (E+F)	1272.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	30.92	2.11	8.27	5.82	47.12
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBSEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	61.08	4.16	17.82	5.95	89.01
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	744.79	50.72	159.23	105.53	1060.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1060.27
F = Gastos Generales (%E)	212.05
G = Costo Total (E+F)	1272.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1SSASBT5A

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	30.92	2.11	8.27	5.82	47.12
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBSEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	61.08	4.16	17.82	5.95	89.01
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	744.79	50.72	159.23	105.53	1060.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1060.27
F = Gastos Generales (%E)	212.05
G = Costo Total (E+F)	1272.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 20 kW hasta 50 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C3.1SSASBT5B

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 20 kW hasta 50 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC310	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	30.92	2.11	8.27	5.82	47.12
CMBTBGC3100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	107.33	7.31	3.75	17.75	136.14
EABTBSEC310	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	61.08	4.16	17.82	5.95	89.01
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC31000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	42.76	2.91	5.52	4.00	55.19
TMBTBIC31000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	107.82	7.34	69.03	64.79	248.98
			Sub Total	744.79	50.72	159.23	105.53	1060.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1060.27
F = Gastos Generales (%E)	212.05
G = Costo Total (E+F)	1272.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1AAASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	45.32	3.66	180.56
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	809.17	55.12	155.20	86.57	1106.06

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1106.06
F = Gastos Generales (%E)	221.21
G = Costo Total (E+F)	1327.27

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1AAASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	45.32	3.66	180.56
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	809.17	55.12	155.20	86.57	1106.06

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1106.06
F = Gastos Generales (%E)	221.21
G = Costo Total (E+F)	1327.27

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1AAASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea, acometida

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBASC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo, Simple,	Und	1.00	123.19	8.39	45.32	3.66	180.56
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	809.17	55.12	155.20	86.57	1106.06

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1106.06
F = Gastos Generales (%E)	221.21
G = Costo Total (E+F)	1327.27

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1ASASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.37	5.00	6.42	3.66	88.45
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	759.35	51.73	161.27	91.28	1063.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1063.63
F = Gastos Generales (%E)	212.73
G = Costo Total (E+F)	1276.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1ASASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.37	5.00	6.42	3.66	88.45
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	759.35	51.73	161.27	91.28	1063.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1063.63
F = Gastos Generales (%E)	212.73
G = Costo Total (E+F)	1276.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1ASASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red aérea-subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBXSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Aéreo-Subterráneo,	Und	1.00	73.37	5.00	6.42	3.66	88.45
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBAEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Aéreo, Empalme,	Und	1.00	4.92	0.34	14.58	4.04	23.88
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	759.35	51.73	161.27	91.28	1063.63

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1063.63
F = Gastos Generales (%E)	212.73
G = Costo Total (E+F)	1276.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	42.92	2.92	7.08	3.66	56.58
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	71.92	4.90	14.86	4.04	95.72
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	795.90	54.21	162.21	91.28	1103.60

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1103.60
F = Gastos Generales (%E)	220.72
G = Costo Total (E+F)	1324.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	42.92	2.92	7.08	3.66	56.58
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	71.92	4.90	14.86	4.04	95.72
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	795.90	54.21	162.21	91.28	1103.60

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1103.60
F = Gastos Generales (%E)	220.72
G = Costo Total (E+F)	1324.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 50 kW hasta 75 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.1SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 50 kW hasta 75 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC410	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	42.92	2.92	7.08	3.66	56.58
CMBTBGC4100	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC410	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	71.92	4.90	14.86	4.04	95.72
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC41000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	38.13	2.60	5.95	4.51	51.19
TMBTBIC41000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	143.55	9.78	69.03	64.79	287.15
			Sub Total	795.90	54.21	162.21	91.28	1103.60

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1103.60
F = Gastos Generales (%E)	220.72
G = Costo Total (E+F)	1324.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.2SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC420	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	89.93	6.12	7.08	3.66	106.79
CMBTBGC4200	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC420	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	158.64	10.80	14.86	4.04	188.34
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTBIC42000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	216.69	14.76	69.03	64.79	365.27
			Sub Total	1016.78	69.24	162.21	91.28	1339.51

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1339.51
F = Gastos Generales (%E)	267.90
G = Costo Total (E+F)	1607.41

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.2SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC420	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	89.93	6.12	7.08	3.66	106.79
CMBTBGC4200	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC420	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	158.64	10.80	14.86	4.04	188.34
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTBIC42000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	216.69	14.76	69.03	64.79	365.27
			Sub Total	1016.78	69.24	162.21	91.28	1339.51

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1339.51
F = Gastos Generales (%E)	267.90
G = Costo Total (E+F)	1607.41

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 75 kW hasta 150 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.2SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 75 kW hasta 150 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC420	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	89.93	6.12	7.08	3.66	106.79
CMBTBGC4200	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	104.50	7.12	10.45	7.06	129.13
EABTBSEC420	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	158.64	10.80	14.86	4.04	188.34
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC42000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	52.14	3.55	5.95	4.51	66.15
TMBTBIC42000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	216.69	14.76	69.03	64.79	365.27
			Sub Total	1016.78	69.24	162.21	91.28	1339.51

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1339.51
F = Gastos Generales (%E)	267.90
G = Costo Total (E+F)	1607.41

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.3SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC430	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	118.91	8.10	9.81	3.66	140.48
CMBTBGC4300	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	193.40	13.17	11.49	7.06	225.12
EABTBSEC430	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	16.82	4.04	294.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	96.18	6.55	10.56	4.51	117.80
TMBTBIC43000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	348.00	23.70	70.35	64.79	506.84
			Sub Total	1408.01	95.89	173.87	91.28	1769.05

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1769.05
F = Gastos Generales (%E)	353.81
G = Costo Total (E+F)	2122.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.3SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC430	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	118.91	8.10	9.81	3.66	140.48
CMBTBGC4300	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	193.40	13.17	11.49	7.06	225.12
EABTBSEC430	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	16.82	4.04	294.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	96.18	6.55	10.56	4.51	117.80
TMBTBIC43000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	348.00	23.70	70.35	64.79	506.84
			Sub Total	1408.01	95.89	173.87	91.28	1769.05

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1769.05
F = Gastos Generales (%E)	353.81
G = Costo Total (E+F)	2122.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 150 kW hasta 225 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.3SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 150 kW hasta 225 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC430	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	118.91	8.10	9.81	3.66	140.48
CMBTBGC4300	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	193.40	13.17	11.49	7.06	225.12
EABTBSEC430	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	16.82	4.04	294.98
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC43000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	96.18	6.55	10.56	4.51	117.80
TMBTBIC43000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	348.00	23.70	70.35	64.79	506.84
			Sub Total	1408.01	95.89	173.87	91.28	1769.05

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1769.05
F = Gastos Generales (%E)	353.81
G = Costo Total (E+F)	2122.86

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.4SSASBT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC440	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	166.79	11.36	7.08	3.66	188.89
CMBTBGC4400	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	192.11	13.08	11.14	7.06	223.39
EABTBSEC440	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	14.86	4.04	293.02
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTBIC44000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	424.47	28.91	69.03	64.79	587.20
			Sub Total	1539.17	104.82	162.90	91.28	1898.17

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1898.17
F = Gastos Generales (%E)	379.63
G = Costo Total (E+F)	2277.80

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.4SSASBT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC440	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	166.79	11.36	7.08	3.66	188.89
CMBTBGC4400	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	192.11	13.08	11.14	7.06	223.39
EABTBSEC440	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	14.86	4.04	293.02
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTBIC44000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	424.47	28.91	69.03	64.79	587.20
			Sub Total	1539.17	104.82	162.90	91.28	1898.17

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1898.17
F = Gastos Generales (%E)	379.63
G = Costo Total (E+F)	2277.80

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Baja Tensión 380/220V

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 225 kW hasta 300 kW

Código Tipo de Conexión : BTB3C4.4SSASBT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Baja Tensión 380/220V, Trifásica, de 225 kW hasta 300 kW, red subterránea,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CABTBSSC440	Cable de Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	166.79	11.36	7.08	3.66	188.89
CMBTBGC4400	Cajas de Medición y Protección, 380/220V, Caja	Und	1.00	192.11	13.08	11.14	7.06	223.39
EABTBSEC440	Empalme Acometida, 380/220V, Subterráneo,	Und	1.00	256.64	17.48	14.86	4.04	293.02
ERECZAVA000	Excavación y Compactación, Zanja	m3	1.00	0.00	0.00	44.97	4.71	49.68
MEBTBE3F000	Medidor, 380/220V, Electrónico, Trifásico	Und	1.00	394.88	26.89	9.87	2.51	434.15
PSBTBIC44000	Sistema de Protección y Seccionamiento, 380/220V,	Und	1.00	104.28	7.10	5.95	4.51	121.84
TMBTBIC44000	Transformadores de Medida, 380/220V, Interior,	Und	1.00	424.47	28.91	69.03	64.79	587.20
			Sub Total	1539.17	104.82	162.90	91.28	1898.17

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1898.17
F = Gastos Generales (%E)	379.63
G = Costo Total (E+F)	2277.80

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Adicional Murete

Familia : Baja Tensión

SubFamilia : Mampostería

Código Tipo de Conexión : CAMBTMA000000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Adicional Murete, Baja Tensión, de mampostería

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
AMBTMA00000	Adicional Murete, Baja Tensión, de mampostería	Und	1.00	33.36	2.27	38.78	8.41	82.82
			Sub Total	33.36	2.27	38.78	8.41	82.82

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	82.82
F = Gastos Generales (%E)	16.56
G = Costo Total (E+F)	99.38

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Adicional Murete

Familia : Media Tensión

SubFamilia : Mampostería

Código Tipo de Conexión : CAMMTMA000000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Adicional Murete, Media Tensión, de mampostería

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
AMMTMA0000	Adicional Murete, Media Tensión, de mampostería	Und	1.00	33.36	2.27	38.78	8.41	82.82
			Sub Total	33.36	2.27	38.78	8.41	82.82

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	82.82
F = Gastos Generales (%E)	16.56
G = Costo Total (E+F)	99.38

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 10 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTASC50000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior, Potencia

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTASC5000	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior,	Und	1.00	1205.44	82.09	118.82	11.27	1417.62
			Sub Total	1205.44	82.09	118.82	11.27	1417.62

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1417.62
F = Gastos Generales (%E)	283.52
G = Costo Total (E+F)	1701.14

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 10 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTASC50001

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior, Potencia

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTASC5000	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Celda Interior,	Und	1.00	1205.44	82.09	118.82	11.27	1417.62
			Sub Total	1205.44	82.09	118.82	11.27	1417.62

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1417.62
F = Gastos Generales (%E)	283.52
G = Costo Total (E+F)	1701.14

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 13,2 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTBSC50000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda Interior,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBSC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda	Und	1.00	1157.22	78.81	118.82	11.27	1366.12
			Sub Total	1157.22	78.81	118.82	11.27	1366.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1366.12
F = Gastos Generales (%E)	273.22
G = Costo Total (E+F)	1639.34

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 13,2 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTBSC50001

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda Interior,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBSC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Celda	Und	1.00	1157.22	78.81	118.82	11.27	1366.12
			Sub Total	1157.22	78.81	118.82	11.27	1366.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1366.12
F = Gastos Generales (%E)	273.22
G = Costo Total (E+F)	1639.34

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 22,9 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTCSC50000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda Interior,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCSC5000	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda	Und	1.00	1200.38	81.75	118.82	11.27	1412.22
			Sub Total	1200.38	81.75	118.82	11.27	1412.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1412.22
F = Gastos Generales (%E)	282.44
G = Costo Total (E+F)	1694.66

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y

Familia : 22,9 kV

SubFamilia : Celda Interior

Código Tipo de Conexión : CCCMMTCSC50001

Descripción de Tipo de Conexión : Conexiones Complementarias MT Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda Interior,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCSC5000	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Celda	Und	1.00	1200.38	81.75	118.82	11.27	1412.22
			Sub Total	1200.38	81.75	118.82	11.27	1412.22

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	1412.22
F = Gastos Generales (%E)	282.44
G = Costo Total (E+F)	1694.66

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión en Media Tensión

Familia : Rotura y Resane

SubFamilia : Vereda

Código Tipo de Conexión : MTRRVE000000

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión en Media Tensión, Rotura y Resane de Vereda

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
ERRRVECO000	Rotura y Resane de Vereda	m2	1.00	10.54	0.72	20.17	5.03	36.46
			Sub Total	10.54	0.72	20.17	5.03	36.46

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	36.46
F = Gastos Generales (%E)	7.29
G = Costo Total (E+F)	43.75

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1436.22	97.81	134.06	81.77	1749.86
			Sub Total	2107.54	143.53	363.17	101.70	2715.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2715.94
F = Gastos Generales (%E)	543.19
G = Costo Total (E+F)	3259.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1436.22	97.81	134.06	81.77	1749.86
			Sub Total	2107.54	143.53	363.17	101.70	2715.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2715.94
F = Gastos Generales (%E)	543.19
G = Costo Total (E+F)	3259.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1436.22	97.81	134.06	81.77	1749.86
			Sub Total	2107.54	143.53	363.17	101.70	2715.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	2715.94
F = Gastos Generales (%E)	543.19
G = Costo Total (E+F)	3259.13

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	3118.74	212.39	146.38	50.59	3528.10
			Sub Total	3790.06	258.11	375.49	70.52	4494.18

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4494.18
F = Gastos Generales (%E)	898.84
G = Costo Total (E+F)	5393.02

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	3118.74	212.39	146.38	50.59	3528.10
			Sub Total	3790.06	258.11	375.49	70.52	4494.18

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4494.18
F = Gastos Generales (%E)	898.84
G = Costo Total (E+F)	5393.02

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.1RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5100	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	3118.74	212.39	146.38	50.59	3528.10
			Sub Total	3790.06	258.11	375.49	70.52	4494.18

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4494.18
F = Gastos Generales (%E)	898.84
G = Costo Total (E+F)	5393.02

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2289.04	155.88	134.06	81.77	2660.75
			Sub Total	2960.36	201.60	363.17	101.70	3626.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3626.83
F = Gastos Generales (%E)	725.37
G = Costo Total (E+F)	4352.20

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2289.04	155.88	134.06	81.77	2660.75
			Sub Total	2960.36	201.60	363.17	101.70	3626.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3626.83
F = Gastos Generales (%E)	725.37
G = Costo Total (E+F)	4352.20

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2289.04	155.88	134.06	81.77	2660.75
			Sub Total	2960.36	201.60	363.17	101.70	3626.83

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3626.83
F = Gastos Generales (%E)	725.37
G = Costo Total (E+F)	4352.20

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2723.72	185.49	146.38	77.91	3133.50
			Sub Total	3395.04	231.21	375.49	97.84	4099.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4099.58
F = Gastos Generales (%E)	819.92
G = Costo Total (E+F)	4919.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2723.72	185.49	146.38	77.91	3133.50
			Sub Total	3395.04	231.21	375.49	97.84	4099.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4099.58
F = Gastos Generales (%E)	819.92
G = Costo Total (E+F)	4919.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.2RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5200	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2723.72	185.49	146.38	77.91	3133.50
			Sub Total	3395.04	231.21	375.49	97.84	4099.58

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4099.58
F = Gastos Generales (%E)	819.92
G = Costo Total (E+F)	4919.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1975.00	134.50	134.06	81.77	2325.33
			Sub Total	2646.32	180.22	363.17	101.70	3291.41

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3291.41
F = Gastos Generales (%E)	658.28
G = Costo Total (E+F)	3949.69

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1975.00	134.50	134.06	81.77	2325.33
			Sub Total	2646.32	180.22	363.17	101.70	3291.41

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3291.41
F = Gastos Generales (%E)	658.28
G = Costo Total (E+F)	3949.69

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	1975.00	134.50	134.06	81.77	2325.33
			Sub Total	2646.32	180.22	363.17	101.70	3291.41

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3291.41
F = Gastos Generales (%E)	658.28
G = Costo Total (E+F)	3949.69

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2568.16	174.89	146.38	77.91	2967.34
			Sub Total	3239.48	220.61	375.49	97.84	3933.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3933.42
F = Gastos Generales (%E)	786.68
G = Costo Total (E+F)	4720.10

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2568.16	174.89	146.38	77.91	2967.34
			Sub Total	3239.48	220.61	375.49	97.84	3933.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3933.42
F = Gastos Generales (%E)	786.68
G = Costo Total (E+F)	4720.10

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.3RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5300	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2568.16	174.89	146.38	77.91	2967.34
			Sub Total	3239.48	220.61	375.49	97.84	3933.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3933.42
F = Gastos Generales (%E)	786.68
G = Costo Total (E+F)	4720.10

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2065.38	140.65	134.06	81.77	2421.86
			Sub Total	2736.70	186.37	363.17	101.70	3387.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3387.94
F = Gastos Generales (%E)	677.59
G = Costo Total (E+F)	4065.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2065.38	140.65	134.06	81.77	2421.86
			Sub Total	2736.70	186.37	363.17	101.70	3387.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3387.94
F = Gastos Generales (%E)	677.59
G = Costo Total (E+F)	4065.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2065.38	140.65	134.06	81.77	2421.86
			Sub Total	2736.70	186.37	363.17	101.70	3387.94

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3387.94
F = Gastos Generales (%E)	677.59
G = Costo Total (E+F)	4065.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2398.52	163.34	146.38	77.91	2786.15
			Sub Total	3069.84	209.06	375.49	97.84	3752.23

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3752.23
F = Gastos Generales (%E)	750.45
G = Costo Total (E+F)	4502.68

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2398.52	163.34	146.38	77.91	2786.15
			Sub Total	3069.84	209.06	375.49	97.84	3752.23

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3752.23
F = Gastos Generales (%E)	750.45
G = Costo Total (E+F)	4502.68

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.4RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5400	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2398.52	163.34	146.38	77.91	2786.15
			Sub Total	3069.84	209.06	375.49	97.84	3752.23

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3752.23
F = Gastos Generales (%E)	750.45
G = Costo Total (E+F)	4502.68

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2697.06	183.67	134.06	81.77	3096.56
			Sub Total	3368.38	229.39	363.17	101.70	4062.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4062.64
F = Gastos Generales (%E)	812.53
G = Costo Total (E+F)	4875.17

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2697.06	183.67	134.06	81.77	3096.56
			Sub Total	3368.38	229.39	363.17	101.70	4062.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4062.64
F = Gastos Generales (%E)	812.53
G = Costo Total (E+F)	4875.17

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAEC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Exterior,	Und	1.00	2697.06	183.67	134.06	81.77	3096.56
			Sub Total	3368.38	229.39	363.17	101.70	4062.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4062.64
F = Gastos Generales (%E)	812.53
G = Costo Total (E+F)	4875.17

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2545.82	173.37	146.38	77.91	2943.48
			Sub Total	3217.14	219.09	375.49	97.84	3909.56

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3909.56
F = Gastos Generales (%E)	781.91
G = Costo Total (E+F)	4691.47

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2545.82	173.37	146.38	77.91	2943.48
			Sub Total	3217.14	219.09	375.49	97.84	3909.56

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3909.56
F = Gastos Generales (%E)	781.91
G = Costo Total (E+F)	4691.47

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 10kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTA3C5.5RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 10kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTAPC500	Cajas de Medición y Protección, 10kV, Caja	Und	1.00	136.88	9.32	225.28	17.42	388.90
MEMTAE3F000	Medidor, 10kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTAIC5500	Transformadores de Medida, 10kV, Interior, Potencia	Und	1.00	2545.82	173.37	146.38	77.91	2943.48
			Sub Total	3217.14	219.09	375.49	97.84	3909.56

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3909.56
F = Gastos Generales (%E)	781.91
G = Costo Total (E+F)	4691.47

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2017.70	137.41	134.06	81.77	2370.94
			Sub Total	2705.62	184.26	363.17	101.70	3354.75

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3354.75
F = Gastos Generales (%E)	670.95
G = Costo Total (E+F)	4025.70

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2017.70	137.41	134.06	81.77	2370.94
			Sub Total	2705.62	184.26	363.17	101.70	3354.75

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3354.75
F = Gastos Generales (%E)	670.95
G = Costo Total (E+F)	4025.70

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2017.70	137.41	134.06	81.77	2370.94
			Sub Total	2705.62	184.26	363.17	101.70	3354.75

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3354.75
F = Gastos Generales (%E)	670.95
G = Costo Total (E+F)	4025.70

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	4308.13	293.38	146.38	77.91	4825.80
			Sub Total	4996.05	340.23	375.49	97.84	5809.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5809.61
F = Gastos Generales (%E)	1161.92
G = Costo Total (E+F)	6971.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	4308.13	293.38	146.38	77.91	4825.80
			Sub Total	4996.05	340.23	375.49	97.84	5809.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5809.61
F = Gastos Generales (%E)	1161.92
G = Costo Total (E+F)	6971.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.1RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5100	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	4308.13	293.38	146.38	77.91	4825.80
			Sub Total	4996.05	340.23	375.49	97.84	5809.61

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5809.61
F = Gastos Generales (%E)	1161.92
G = Costo Total (E+F)	6971.53

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2034.58	138.55	134.06	81.77	2388.96
			Sub Total	2722.50	185.40	363.17	101.70	3372.77

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3372.77
F = Gastos Generales (%E)	674.55
G = Costo Total (E+F)	4047.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2034.58	138.55	134.06	81.77	2388.96
			Sub Total	2722.50	185.40	363.17	101.70	3372.77

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3372.77
F = Gastos Generales (%E)	674.55
G = Costo Total (E+F)	4047.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2034.58	138.55	134.06	81.77	2388.96
			Sub Total	2722.50	185.40	363.17	101.70	3372.77

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3372.77
F = Gastos Generales (%E)	674.55
G = Costo Total (E+F)	4047.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3782.92	257.62	146.38	77.91	4264.83
			Sub Total	4470.84	304.47	375.49	97.84	5248.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5248.64
F = Gastos Generales (%E)	1049.73
G = Costo Total (E+F)	6298.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3782.92	257.62	146.38	77.91	4264.83
			Sub Total	4470.84	304.47	375.49	97.84	5248.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5248.64
F = Gastos Generales (%E)	1049.73
G = Costo Total (E+F)	6298.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.2RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5200	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3782.92	257.62	146.38	77.91	4264.83
			Sub Total	4470.84	304.47	375.49	97.84	5248.64

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5248.64
F = Gastos Generales (%E)	1049.73
G = Costo Total (E+F)	6298.37

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.3RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5300	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2113.80	143.95	134.06	81.77	2473.58
			Sub Total	2801.72	190.80	363.17	101.70	3457.39

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3457.39
F = Gastos Generales (%E)	691.48
G = Costo Total (E+F)	4148.87

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13.2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.4RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5400	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3576.07	243.53	146.38	77.91	4043.89
			Sub Total	4263.99	290.38	375.49	97.84	5027.70

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5027.70
F = Gastos Generales (%E)	1005.54
G = Costo Total (E+F)	6033.24

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2377.90	161.93	134.06	81.77	2755.66
			Sub Total	3065.82	208.78	363.17	101.70	3739.47

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3739.47
F = Gastos Generales (%E)	747.89
G = Costo Total (E+F)	4487.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2377.90	161.93	134.06	81.77	2755.66
			Sub Total	3065.82	208.78	363.17	101.70	3739.47

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3739.47
F = Gastos Generales (%E)	747.89
G = Costo Total (E+F)	4487.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBEC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Exterior,	Und	1.00	2377.90	161.93	134.06	81.77	2755.66
			Sub Total	3065.82	208.78	363.17	101.70	3739.47

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3739.47
F = Gastos Generales (%E)	747.89
G = Costo Total (E+F)	4487.36

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13.2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3507.25	238.84	146.38	77.91	3970.38
			Sub Total	4195.17	285.69	375.49	97.84	4954.19

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4954.19
F = Gastos Generales (%E)	990.84
G = Costo Total (E+F)	5945.03

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3507.25	238.84	146.38	77.91	3970.38
			Sub Total	4195.17	285.69	375.49	97.84	4954.19

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4954.19
F = Gastos Generales (%E)	990.84
G = Costo Total (E+F)	5945.03

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTB3C5.5RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 13,2kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTBPC5000	Cajas de Medición y Protección, 13,2kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTBE3F000	Medidor, 13,2kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTBIC5500	Transformadores de Medida, 13,2kV, Interior,	Und	1.00	3507.25	238.84	146.38	77.91	3970.38
			Sub Total	4195.17	285.69	375.49	97.84	4954.19

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4954.19
F = Gastos Generales (%E)	990.84
G = Costo Total (E+F)	5945.03

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : hasta 100 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.1RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, hasta 100 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5100	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2369.42	161.36	134.06	81.77	2746.61
			Sub Total	3057.34	208.21	363.17	101.70	3730.42

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3730.42
F = Gastos Generales (%E)	746.08
G = Costo Total (E+F)	4476.50

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 100 kW hasta 400 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.2RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 100 hasta 400 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5200	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4315.56	293.89	146.38	77.91	4833.74
			Sub Total	5003.48	340.74	375.49	97.84	5817.55

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5817.55
F = Gastos Generales (%E)	1163.51
G = Costo Total (E+F)	6981.06

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2524.89	171.95	134.06	81.77	2912.67
			Sub Total	3212.81	218.80	363.17	101.70	3896.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3896.48
F = Gastos Generales (%E)	779.30
G = Costo Total (E+F)	4675.78

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2524.89	171.95	134.06	81.77	2912.67
			Sub Total	3212.81	218.80	363.17	101.70	3896.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3896.48
F = Gastos Generales (%E)	779.30
G = Costo Total (E+F)	4675.78

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2524.89	171.95	134.06	81.77	2912.67
			Sub Total	3212.81	218.80	363.17	101.70	3896.48

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3896.48
F = Gastos Generales (%E)	779.30
G = Costo Total (E+F)	4675.78

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4929.33	335.69	146.38	77.91	5489.31
			Sub Total	5617.25	382.54	375.49	97.84	6473.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6473.12
F = Gastos Generales (%E)	1294.62
G = Costo Total (E+F)	7767.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4929.33	335.69	146.38	77.91	5489.31
			Sub Total	5617.25	382.54	375.49	97.84	6473.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6473.12
F = Gastos Generales (%E)	1294.62
G = Costo Total (E+F)	7767.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 400 kW hasta 700 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.3RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 400 hasta 700 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5300	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4929.33	335.69	146.38	77.91	5489.31
			Sub Total	5617.25	382.54	375.49	97.84	6473.12

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6473.12
F = Gastos Generales (%E)	1294.62
G = Costo Total (E+F)	7767.74

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2598.66	176.97	134.06	81.77	2991.46
			Sub Total	3286.58	223.82	363.17	101.70	3975.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3975.27
F = Gastos Generales (%E)	795.05
G = Costo Total (E+F)	4770.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2598.66	176.97	134.06	81.77	2991.46
			Sub Total	3286.58	223.82	363.17	101.70	3975.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3975.27
F = Gastos Generales (%E)	795.05
G = Costo Total (E+F)	4770.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a PMI, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2598.66	176.97	134.06	81.77	2991.46
			Sub Total	3286.58	223.82	363.17	101.70	3975.27

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	3975.27
F = Gastos Generales (%E)	795.05
G = Costo Total (E+F)	4770.32

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT2

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4788.51	326.10	146.38	77.91	5338.90
			Sub Total	5476.43	372.95	375.49	97.84	6322.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6322.71
F = Gastos Generales (%E)	1264.54
G = Costo Total (E+F)	7587.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT3

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4788.51	326.10	146.38	77.91	5338.90
			Sub Total	5476.43	372.95	375.49	97.84	6322.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6322.71
F = Gastos Generales (%E)	1264.54
G = Costo Total (E+F)	7587.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : de 700 kW hasta 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.4RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 700 hasta 1000 kW, salida a Caseta, MT4

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5400	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4788.51	326.10	146.38	77.91	5338.90
			Sub Total	5476.43	372.95	375.49	97.84	6322.71

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	6322.71
F = Gastos Generales (%E)	1264.54
G = Costo Total (E+F)	7587.25

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCAMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2928.57	199.44	134.06	81.77	3343.84
			Sub Total	3616.49	246.29	363.17	101.70	4327.65

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4327.65
F = Gastos Generales (%E)	865.53
G = Costo Total (E+F)	5193.18

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCAMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2928.57	199.44	134.06	81.77	3343.84
			Sub Total	3616.49	246.29	363.17	101.70	4327.65

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4327.65
F = Gastos Generales (%E)	865.53
G = Costo Total (E+F)	5193.18

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCAMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a PMI,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCEC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Exterior,	Und	1.00	2928.57	199.44	134.06	81.77	3343.84
			Sub Total	3616.49	246.29	363.17	101.70	4327.65

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	4327.65
F = Gastos Generales (%E)	865.53
G = Costo Total (E+F)	5193.18

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCSMT2

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4397.43	299.46	146.38	77.91	4921.18
			Sub Total	5085.35	346.31	375.49	97.84	5904.99

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5904.99
F = Gastos Generales (%E)	1181.00
G = Costo Total (E+F)	7085.99

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCSMT3

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4397.43	299.46	146.38	77.91	4921.18
			Sub Total	5085.35	346.31	375.49	97.84	5904.99

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5904.99
F = Gastos Generales (%E)	1181.00
G = Costo Total (E+F)	7085.99

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%

Grupo : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV

Familia : Trifásica

SubFamilia : Mayor a 1000 kW

Código Tipo de Conexión : MTC3C5.5RMCSMT4

Descripción de Tipo de Conexión : Conexión Básica en Media Tensión 22,9kV, Trifásico, de 1000 kW hasta 2500 kW, salida a Caseta,

				Costo US$				
				A	B	C	D	
Código Tipo de Armado	Descripción Tipo de Armado	Unidad	Cantidad	Materiales	Stock(1)	Recursos Mano de Obra	Recursos Transporte y	Sub Total
CMMTCPC500	Cajas de Medición y Protección, 22,9kV, Caja	Und	1.00	153.48	10.45	225.28	17.42	406.63
MEMTCE3F000	Medidor, 22,9kV, Electrónico, Trifásico, Multifunción	Und	1.00	534.44	36.40	3.83	2.51	577.18
TMMTCIC5500	Transformadores de Medida, 22,9kV, Interior,	Und	1.00	4397.43	299.46	146.38	77.91	4921.18
			Sub Total	5085.35	346.31	375.49	97.84	5904.99

E = Costo de Obra (A+B+C+D)	5904.99
F = Gastos Generales (%E)	1181.00
G = Costo Total (E+F)	7085.99

(1)Stock = Materiales * Porcentaje de Stock
Porcentaje de contratista = 21%
Porcentaje de stock = 6.81%
Porcentaje de Gastos Generales= 20%